

INTERVENÇÕES A SEREM REALIZADAS

- Substituição de 33m² piso cerâmico 30x30cm branco antiderrapante por piso do mesmo tipo. Atentar-se ao desnível que será gerado para que o escoamento da água seja corretamente direcionado para o ralo, principalmente para o caso de instalação de piso sobre piso
- Reparo de azulejos 10x10cm do vão da porta de entrada 1,25x2,18m
- Reparo da câmara mortuária de 4 gavetas, 2,00x2,45m
- Isolamento e substituição do ralo que fica em frente à bancada lavatória
- Reparo de 33m² do forro de teto

LEGENDA

() TETO				
Forro de gesso acartonado				
☐ PISO				
Piso cerâmico 30x30cm branco				
antiderrapante				
•				
A PAREDE				
A Revestimento de parede cerâmico				
·				
10x10cm branco liso				







Morgue (vista fundos)





PLINDAÇÃO CAÚDE DO ECTADO DO DIO



(câmara mortuária)

SAUDE Secretaria de Saúde	DE JANEIRO - FSERJ		
	GERÊ	GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA	
GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO	R. Frei Canec	RIO a, 8 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20211-030] _
PROJETO: ADEQUAÇÃO	ROJETO: ADEQUAÇÃO DO MORGUE		
ESCALA: 1/75	RANCHA: A4	TITULO DA PRANCHA: PLANTA BAIXA - CONFIGURAÇÃO ATUAL	DATA REVISÃO XX/XX/XX
AUTOR DO PROJETO: NÃO IDENTIFICADO		DESENVOLVIMENTO: GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA	APROVAÇÃO: